

Кілійське МУВГ інформує

Посушливі кліматичні умови Бессарабії призводять до необхідності проведення на полях вологозарядки. Головну роль в забезпеченні насосних станцій прісною водою відіграють транспортуючі канали, тому важливо підтримувати їхню пропускну здатність в межах проектних величин.

Через замулення каналів та сезонне зниження рівня Дунаю постала необхідність розчищення та поглиблення дна транспортуючого каналу через о.Степовий. Спеціальною технікою Управління здійснено роботи по розчищенню від мулу та очерету 355 м критичної ділянки русла каналу об'ємом 4177м<sup>3</sup>, розгартовано відвали, розширено берму за допомогою наявної техніки (бульдозер, екскаватор).

Також на цій ділянці транспортуючого каналу проведено доглядові роботи з очищенням берми від небажаної рослинності та видаленням чагарнику.

Пропускна здатність транспортуючого каналу через о.Степовий на критичній ділянці відновлено, що дасть змогу безперешкодному транспортуванню води до насосної станції НС-3 «Кофа», та при оптимальному рівні води в річці Дунай, - поповнення прісною водою озера Китай.

Разом до Перемоги!



